

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
P.U.A. di Iniziativa Privata
Zona Elementare n. 891
Riqualificazione Urbana Ex Consorzio Agrario
Via Canaletto - Modena (Mo)

COMMITTENTE: Esselunga S.p.A.
PERMESSO DI COSTRUIRE DELLE URBANIZZAZIONI_SECONDO
STRALCIO

Data, 07/07/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
LAVORIA CORPO					
Pavimentazioni (SbCat 3)					
1 / 130 C01.019.026	Misto granulometrico stabilizzato fornito e posto in oper ... inito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	SOMMANO mc	24,50	36,91	904,30
2 / 131 C01.019.028	Misto granulometrico stabilizzato cementato fornito e pos ... inito a regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento	SOMMANO mc	23,00	91,74	2'110,02
3 / 132 C01.022.020.a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino): spessore reso sino a 3 cm	SOMMANO m ²	230,00	10,42	2'396,60
4 / 133 C01.022.020.b	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino): per ogni cm in più di spessore	SOMMANO m ²	230,00	3,21	738,30
5 / 135 C01.022.015.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da m ... a di attivanti di adesione: spessore compresso fino a 5 cm	SOMMANO mq	30,00	13,73	411,90
6 / 136 C01.022.015.b	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder): per ogni cm in più di spessore	SOMMANO m ²	60,00	3,45	207,00
7 / 137 C01.037.005.b	Cigli per marciapiedi, in granito grigio, lunghezza 100 cm: della sezione di 12 x 25 cm	SOMMANO m	15,00	70,96	1'064,40
8 / 138 13.03.D.06.B	Fornitura e posa in opera di cordoli di calcestruzzo a sez. 10 ÷ 12 x 25, su fondazioni di cm. 20 x 15	SOMMANO m.	60,00	32,76	1'965,60
IP - Edile (SbCat 10)					
9 / 142 A01.004.005.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, trasporto fino a 1.5km, in rocce sciolte	SOMMANO m ³	11,00	6,80	74,80
10 / 143 D02.019.005.g	Cavidotto flessibile in polietilene a doppia parete: diametro esterno: 125 mm	SOMMANO m	110,00	10,79	1'186,90
11 / 144 C02.001.025	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di calcestruzzo	SOMMANO m ³	3,13	123,01	385,02
12 / 145 C02.001.020	Rinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni c ... uperficiali di scolo, compreso anche i necessari ricarichi	SOMMANO m ³	6,60	2,32	15,31
A R I P O R T A R E					
					11'460,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			11'460,15	
13 / 146 F01.031.110	Plinto per posizionamento di palo, in calcestruzzo confez ... i 300 kg/mc, compreso scavo, esclusa la fornitura del palo	SOMMANO mc	2,00	202,82	405,64
14 / 147 C02.019.075.a	Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati: pedonale, non diaframmato: 40 x 40 x 40 cm, peso 79 kg	SOMMANO Cadauno	4,00	109,91	439,64
15 / 148 C02.019.150.b	Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale, luce netta 400 x 400 mm, peso totale 28,5 kg circa	SOMMANO Cadauno	4,00	186,01	744,04
	IP - Impianti (SbCat 11)				
16 / 149 D04.013.020.c	Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stam ... fuori terra 4.000 mm, diametro base 105 mm, spessore 3 mm	SOMMANO cad	2,00	368,88	737,76
17 / 150 D02.001.045.e	Cavo flessibile: tetrapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 4 x 10 mmq	SOMMANO m	65,00	12,77	830,05
18 / 151 D04.007.001.b	Apparecchio led con corpo in alluminio pressofuso vernici ... controllo fisso ON/OFF: 50 W, flusso iniziale 7.000 lumen	SOMMANO cad	2,00	347,88	695,76
	Opere a Verde (SbCat 13)				
19 / 157 A21.001.020.b	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, medi ... dalle macchine: per aiuola di superfici da 200 a 1.000 mq	SOMMANO mq	430,00	1,82	782,60
20 / 158 A21.001.005.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo: esclusa la fornitura: operazione meccanica	SOMMANO m ³	86,00	14,52	1'248,72
21 / 159 25020070	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno, fino a 300mq	SOMMANO m ²	430,00	5,92	2'545,60
22 / 160 15121227	Prunus serrulata Tai Haku, in zolla, diametro 12/14cm	SOMMANO cadauno	2,00	169,00	338,00
23 / 161 15080222	Ginkgo Bilola, in zolla, diametro 12/14 cm	SOMMANO cadauno	3,00	152,90	458,70
24 / 162 15120548	Corylus colurna, in zolla, 12/14 cm				
	A R I P O R T A R E				20'686,66

